



# KW 4

## Transportwagen




Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen für innerbetriebliche Transporte. Aufnahme für Staplertransport. Vier Haken für Krantransport. Vier Zurrgurthalter. Profilaufgabe mit Gummibelag. Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem Boden. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.




### **Lenkrollen abnehmbar**

Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem Boden. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




### **Auflage mit Gummi-Profil**

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen




### **Zurrgurthalter**

Mit vier Zurrgurthaltern




### **Kranhaken**

Mit vier Kranhaken



### **Gabelstaplerbügel**

Mit vier Gabelstaplerbügeln



### **Hubstation (Option)**

HBR 1600 Hubstation für die Übergabe von schweren Fenstern auf den Transportwagen KW 4

**KW 4 / TRANSPORTWAGEN****ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Länge (mm)	2.000
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.850
Gewicht (kg)	150

**EINLAGERUNGSVERMÖGEN**

Tragkraft (kg)	500
----------------	-----

**EIGENSCHAFTEN**

Aufnahme für Staplertransport	●
Haken für Krantransport	4
Zurrgurthalter	4
Hubstation für die Übergabe von schweren Fenstern	○
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ●    Verfügbar ○